


FURTKA – WIDOKI I RZUT
SKALA 1:20




Furtka ogrodzeniowa.
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo – zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Słupy o przekroju 80x80x3,2 [mm].

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA – RZUT
SKALA 1:20



Nazwa inwestycji:				Przebudowa dróg – ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej w Żarkach.			
Inwestor:				<div>Urząd Miasta i Gminy Żarki Ul. Kościuszki 15/17 42-310 Żarki</div>			
Biuro projektowe:				<div><div>Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204</div></div>			
Nazwa rysunku:				OGRODZENIE POSESJI BRAMA DWUSKRZYDŁOWA I FURTKA			
Nr rys.:		D-04.3		Data:		04.2018	
Skala:		1:20					
Brana:				DROGOWA			
Stadium:				PROJEKT BUDOWLANY (BUDOWLANO-WYKONAWCZY)			
Funkcja:		Dane osobowe:		Podpis:			
Projektant:		mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI					
Nr uprawnień:		SLK/4107/PW00/12					
Projektant:		mgr inż. Konrad ZYMEK					
Nr uprawnień:		UAN-VIII/83861/86/89					
Opracowujący:		mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI					
Nr uprawnień:		-					